

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Budowa : BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ

Obiekt : BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ROBOTY DEKARSKIE-WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO					
1	Pozycja Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiovek układanych podwójnie w koronkę	748,488 m2	
2	Pozycja Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	32,000 m	
3	Pozycja Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	89,000 m	
4	Pozycja Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	96,500 m2	
5	Pozycja Wywiezienie i utylizacja dachówek, materiałów porozbiórkowych wycena własna	748,488 m2	
6	Pozycja Przygotowanie łat i kontrłat drewnianych pod nowe pokrycie Wycena własna	748,488 m2	
7	Pozycja Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	748,488 m2	
8	Pozycja Demontaż konstrukcji drewnianej tzw. wole oko wycena własna	2,000 kpl	
9	Pozycja Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną zakładkową falistą w kolorze ceglastoczerwonym z elementami dachowymi, gąsiory - kominki wentylacyjne-wywiewy	748,488 m2	
10	Pozycja Montaż ław kominiarskich, stopni wylazowych kominiarskich ławy kominiarskie dł. min 1500 mm, szer. min 150 mm Wycena własna	4,000 kpl	

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1. ROBOTY DEKARSKIE-WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11	Pozycja Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 18 cm/leżąca/	89,000 m	
12	Pozycja Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm	32,000 m	
13	Pozycja Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	96,500 m ²	
14	Pozycja Ustawienie rusztowania ramowego Opłaty administracyjne za korzystanie z pasa chodnikowego Wycena własna	1,000 kpl	

2 OKNA POŁACIOWE DACHOWE WYŁAZY DACHOWE

15	Pozycja Osadzenie okien, wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	4,000 kpl	
16	Pozycja Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okien połaciowych o wym. 114/118 , w wersji uchylnej/obrotowej, wentylacja mikrouchylenie	2,000 szt	
17	Pozycja Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż wyłazu dachowego o wym. 66/118	2,000 szt	

3 INSTALACJA ODGROMOWA-PIORUNOCHRONNA

18	Pozycja Roboty demontażowe instalacji odgromowej do poziomu złączy kontrolnych- utylizacja materiałów porozbiórkowych wycena własna	1,000 kpl	
19	Pozycja Wykonanie nowej instalacji piorunochronnej budynku montaż zwodów do istniejących złączy kontrolnych Wycena własna	1,000 kpl	

4 IMPREGNACJA P.OGNIOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

20	Pozycja Impregnacja p.ogniowa Konstrukcji dachowej drewnianej łącznie z elementami podkładu drewnianego /łaty, kontrłaty/ Wycena własna	1,000 kpl	
----	--	-----------	--	-------	-------

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

5. DOCIEPLENIE POMIESZCZEŃ NA PODDASZU BUDYNKU
/Po rozbiórce połaci dachowej/

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
5 DOCIEPLENIE POMIESZCZEŃ NA PODDASZU BUDYNKU /Po rozbiórce połaci dachowej/					
21	Pozycja Ocieplenie podłóży płytami styropianowymi gr. 15 cm -przygotowanie podłóży - przyklejenie płyt styropianowych /narożniki ochronne/ montaż dybli plastikowych zgodnie wytycznymi SST	59,750 m2	
22	Pozycja Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki	59,750 m2	
6 ROBOTY ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ TRZONÓW KIMINOWYCH PONAD DACHEM					
23	Pozycja Naprawa trzonów kominowych ponad dachem, odbicie uszkodzonych warstw tynku , wykonanie warstwy okładzinowej wzmocnionej siatką poliestrową, wykonanie tynku cienkowarstwowego min. malowanie w kolorze podobnym do koloru pokrycia dachowego, naprawa nakryw kominowych Wycena własna	1,000 kpl	

Wartość kosztorysowa robót